

Důvodem plánovaného snížení výkonu, které začne na noční směně dnes 21.10., je oprava trasy odkalu ze sekundární (neradioaktivní) části parogenerátoru 1. bloku. Předpokládaný termín ukončení opravy je 22.10. 2013 a dosažení 100% na 1. bloku 23.10.2013

Trasa odkalu slouží k dlouhodobému udržování chemického režimu vody v parogenerátoru, kde se vytváří pára pro jednu z turbín prvního bloku. Odkal je opatřen rychločinným ventilem 1RY20S03, který je uzavřen, a který je třeba opravit. Ostatní bloky 2.,3.,4., nejsou opravou nijak dotčeny a pracují na 100% výkonu.

Petr Spilka