

Loni zahájilo město opravu významné budovy říčních lázní. První etapa rekonstrukce vyšla na 878.095 korun bez DPH a významnou část zaplatila dotace Ministerstva kultury. Loňská etapa rekonstrukce se týkala hlavně výměny poškozených nosných sloupů a trámů vnějších částí dřevěné části budovy.

Letos město v rekonstrukci pokračuje. Druhá etapa zahrnuje vybourání poškozených základových prahů pod dřevěnými převlékacími kabinkami, výměnu degradovaných vnitřních částí dřevěných konstrukcí, schodnic, zábradlí i částí poškozených palubkových podlah. Oprava převlékacích kabinek spočívá v nahrazení poškozených dřevěných konstrukcí v úrovních podlahy. Sanované sloupky se kotví do nových základových prahů pomocí ocelových pozinkovaných kotevních botek, které jsou opláštěné tvrdým dřevem. To zajistí konstrukcím lepší odolnost vůči vlhkosti a nenaruší dojem. Kromě samotné budovy projde úpravou svah v zadní části pozemku, aby dešťová voda nepodmáčela zděnou část budovy. Město nechalo zpracovat také restaurátorský průzkum posouzení barevnosti, podle kterého byly v minulosti barvy tlumenější.

I letošní etapu rekonstrukce z velké části zaplatí Ministerstvo kultury, bude stát necelých 1,6 milionu bez DPH. Letos ale rekonstrukce nekončí. V dalším roce se bude odstraňovat veškerý nátěr z objektu a dřevěná konstrukce dostane nové barvy.

Irini Martakidisová