

Energetici v Jaderné elektrárně Dukovany zahájili odstávku prvního výrobního bloku. Vedle výměny jedné pětiny paliva mají v plánu řadu kontrol, servisních a modernizačních prací. Dnes ve 12 hodin proto operátoři začali postupně snižovat výkon reaktoru, blok přestane elektřinu dodávat dnes kolem 18. hodiny. Na bloku číslo dva energetici dokončují opravu jednoho z parogenerátorů a zbývající dvě výrobní jednotky jsou v provozu na plném výkonu, stejně jako oba bloky JE Temelín. Odstávka se odběratelů nijak nedotkne.

Energetici vyvezou z reaktoru jednu pětinu paliva (75 kazet) a nahradí ho palivem čerstvým. Během následujících týdnů je ale ještě čeká plánovaná údržba a kontroly, včetně řady modernizačních akcí.

Na krátkou dobu tak budou odstaveny dva dukovanské bloky. Na druhém výrobním bloku technici opravují drobnou netěsnost na záslepce jedné z několika tisíc trubiček v parogenerátoru. Na závadu přišli při testech prováděných před opětovným spuštěním bloku po výměně paliva.

„Práce na opravě netěsné zátky na druhém bloku pokračují podle plánu. Samozřejmě ale před jeho opětovným uvedením do provozu provedeme všechny detailní testy a tlakové zkoušky. Přípravy odstávek probíhají vždy s několikaměsíčním předstihem, a i na tento krátkodobý souběh odstávek obou bloků jsme připraveni,“ vysvětluje ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.

V rámci odstávky prvního bloku energetici naplánovali 36 významných technických a modernizačních akcí. V případě primárního a sekundárního okruhu energetici zkontrolují reaktor, v plánu mají také servis hlavních cirkulačních čerpadel a parogenerátorů a počítají i s údržbou zařízení obou parních turbín. Pokračovat bude také rekonstrukce podružných

rozvaděčů i obnova ochran systémových rozvoden 6 kV.

Jana Štefánková